

ИНФОРМАЦИЯ

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТЫ, УСЛУГИ НА СЕНТЯБРЬ 2019 г

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41,
г.Ковров, ул.Ногина, д.54

Адрес : г.Ковров, ул. Ногина, д.54

№п/п	Наименование закупаемого товара, работы, услуги	Описание объекта закупки (качественные, технические характеристики товаров, работ, услуг, основные условия контракта) основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг,	Единица измерения, количество товаров, объем работ, услуг	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	цена единицы товара, работы, услуги	общая цена контракта на указанных условиях
	установка распашных ворот с приводом	смета прилагается	1 здание	с 16.09.2019 по 15.10.2019		

Коммерческое предложение подается по форме настоящей «Информации о закупке» с указанием предлагаемой цены.

Из коммерческого предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в Информации.

Информация о котировках цен предоставляется в письменной форме, в запечатанном конверте, исключающем возможность раскрытия информации, содержащейся в нём до окончания срока предоставления котировок цен.

Окончание срока предоставления котировок цен: **09.00 09.09.2019 г.** (по истечении полных 5 календарных дней с момента размещения настоящего запроса)

Получение коммерческого предложения не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика

Коммерческое предложение, поданное не в соответствии с настоящей формой рассмотрению не подлежит.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____/_____/_____
" " 2019 г.

_____/_____/_____
" " 2019 г.

МБДОУ № 41 (ул. 3 Интернационала д.28)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на монтаж системы доступа через ворота

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость										Базисные цены	Текущие цены			
					Сметная стоимость				10,276		84,146		тыс.руб.	
					Средства на оплату труда				0,506		9,312		тыс.руб.	
					Сметная трудоемкость				44,3122		44,3122		чел.час	
					Трудозатраты механизаторов				0,7366		0,7366		чел.час	
					Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.									
№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Матери ал	В т.ч. з/п		Матери ал	В т.ч. з/п						Матери ал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
<i>Монтажные работы</i>														

1	ФЕРм10-10-006-01 ----- Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (шт)	1	24,77	24,28 ----- 0,49		25	24 ----- 1		18,4 ----- -- 18,24	1 ----- 18,4	456	447 ----- 9		2,28
	1-4-7 ----- Затраты труда рабочих (ср 4,7) (чел.-ч)	2,28	10,65	10,65		24,28	24,28				446,75	446,75		
	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	0,49	1	----- 1		0,49	----- 0,49				8,94	----- 8,94		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(447 руб.)</i>		<i>100%*0.7</i>			<i>17</i>				<i>100%*0.7</i>	<i>313</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(447 руб.)</i>		<i>65%*0.9</i>			<i>14</i>				<i>65%*0.9</i>	<i>261</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>56</i>					<i>1030</i>			
2	Прайс ----- Комплект приводов для распашных ворот DoorNap SW-5000KIT (шт)	1	4465,63	----- 4465,63		4466	----- 4466		----- -- 29026, 58		29027	----- 29027		
3	ФЕРмр01-01-035-11 ----- Установка струны (несущего троса) (шт)	1	16,82	16,33 ----- 0,49		17	16 ----- 1		18,4 ----- -- 18,39	1 ----- 18,4	309	300 ----- 9		1,8
	1-3-5 ----- Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)	1,8	9,07	9,07		16,33	16,33				300,47	300,47		

	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	0,49	1	----- 1		0,49	----- 0,49				9,01	----- 9,01		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(300 руб.)</i>		<i>80%*0.7</i>			9				<i>80%*0.7</i>	168			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(300 руб.)</i>		<i>60%*0.9</i>			9				<i>60%*0.9</i>	162			
	<i>Всего с НР и СП</i>					35					639			
4	Прайс ----- Трос стальной диаметром 3 мм (м)	27	2,64	----- 2,64		71	----- 71		----- -- 17,17		464	----- 464		
5	Прайс ----- Зажим стальной 3 мм DIN 741 для троса оцинкованный (шт)	4	0,6	----- 0,6		2	----- 2		----- -- 3,92		16	----- 16		
6	Прайс ----- Крюк-кольцо (шт)	2	2,24	----- 2,24		4	----- 4		----- -- 14,5		29	----- 29		
7	Прайс ----- Талреп М8 DIN 1480 крюк- кольцо оцинкованный (шт)	1	8,22	----- 8,22		8	----- 8		----- -- 53,42		53	----- 53		
8	Прайс ----- Стяжка кабельная 200х3,6 мм (шт)	54	0,28	----- 0,28		15	----- 15		----- -- 1,83		99	----- 99		

9	ФЕРм08-10-010-01 ----- Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м)	0,48	156,33	139,54 ----- 16,79		75	67 ----- 8		18,4 ----- -- 6,02	1 ----- 18,4	1281	1232 ----- 49		7,296
	1-3-6 ----- Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.-ч)	7,296	9,18	9,18		66,98	66,98				1232,43	1232,43		
	01.7.15.07-0152 ----- Дюбель с шурупом 6/35 мм (100 шт)	0,84	8	----- 8		6,72	----- 6,72				40,45	----- 40,45		
	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	1,339	1	----- 1		1,34	----- 1,34				8,07	----- 8,07		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1232 руб.)</i>		<i>95%*0.7</i>			<i>45</i>				<i>95%*0.7</i>	<i>819</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1232 руб.)</i>		<i>65%*0.9</i>			<i>39</i>				<i>65%*0.9</i>	<i>721</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>159</i>					<i>2821</i>			
10	ФССЦ-24.3.01.02-0042 ----- Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м)	4,8	28	----- 28		134	----- 134		----- -- 182		874	----- 874		
11	ФССЦ-12.2.01.01-0021 ----- Клипсы (зажимы) (100 шт)	0,96	33,21	----- 33,21		32	----- 32		----- -- 358,3		344	----- 344		

12	ФЕРм08-02-412-02 ----- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м)	0,67	68,7	50,67 ----- 14,48	3,55 ----- --- 0,5	46	34 ----- 10	2	18,4 ----- -- 7,48	7,25 ----- 18,4	714	625 ----- 72	17 ----- --- 6	3,6113 ----- 0,0268
	1-3-8 ----- Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч)	3,6113	9,4	9,4		33,95	33,95				624,68	624,68		
	2 ----- Затраты труда машинистов (чел.-ч)	0,0268												
	91.05.05-014 ----- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш. час)	0,0134	111,99		111,9 9 ----- --- 13,5	1,5		1,50 ----- --- 0,18			10,88		10,88 ----- --- 3,31	
	91.14.02-001 ----- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш. час)	0,0134	65,71		65,71 ----- --- 11,6	0,88		0,88 ----- --- 0,16			6,38		6,38 ----- --- 2,94	
	01.7.06.05-0041 ----- Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)	0,1072	30,4	----- 30,4		3,26	----- 3,26				24,38	----- 24,38		

	01.7.07.20-0002 ----- Тальк молотый, сорт I (т)	0,0004	1820	----- 1820		0,73	----- 0,73				5,46	----- 5,46		
	14.4.02.09-0001 ----- Краска (кг)	0,0134	28,6	----- 28,6		0,38	----- 0,38				2,84	----- 2,84		
	20.2.01.05-0003 ----- Гильза кабельная: медная ГМ 6 (100 шт)	0,0335	110	----- 110		3,69	----- 3,69				27,6	----- 27,6		
	20.2.02.01-0012 ----- Втулки В22 (1000 шт)	0,0082	119	----- 119		0,98	----- 0,98				7,33	----- 7,33		
	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	0,6767	1	----- 1		0,68	----- 0,68				5,09	----- 5,09		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(631 руб.)</i>		<i>95%*0.7</i>			<i>23</i>				<i>95%*0.7</i>	<i>420</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(631 руб.)</i>		<i>65%*0.9</i>			<i>20</i>				<i>65%*0.9</i>	<i>369</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>89</i>					<i>1503</i>			
13	ФЕРм08-02-412-09 ----- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	0,67	27,29	17,2 ----- 8,31	1,78 ----- 0,26	18	12 ----- 5	1	18,4 ----- -- 7,48	7,22 ----- 18,4	262	212 ----- 41	9 ----- 3	1,2261 ----- 0,0134

(100 м)														
1-3-8 ----- Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч)	1,2261	9,4	9,4		11,53	11,53				212,15	212,15			
2 ----- Затраты труда машинистов (чел.-ч)	0,0134													
91.05.05-014 ----- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш. час)	0,0067	111,99		111,9 9 ----- --- 13,5	0,75		0,75 ----- --- 0,09			5,42		5,42 ----- --- 1,66		
91.14.02-001 ----- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш. час)	0,0067	65,71		65,71 ----- --- 11,6	0,44		0,44 ----- --- 0,08			3,18		3,18 ----- --- 1,47		
01.7.06.05-0041 ----- Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)	0,1072	30,4		----- 30,4	3,26		----- 3,26			24,38		----- 24,38		

	01.7.07.20-0002 ----- Тальк молотый, сорт I (т)	0,0004	1820	----- 1820		0,73	----- 0,73				5,46	----- 5,46		
	14.4.02.09-0001 ----- Краска (кг)	0,0134	28,6	----- 28,6		0,38	----- 0,38				2,84	----- 2,84		
	20.2.02.01-0012 ----- Втулки В22 (1000 шт)	0,0082	119	----- 119		0,98	----- 0,98				7,33	----- 7,33		
	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	0,2278	1	----- 1		0,23	----- 0,23				1,72	----- 1,72		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(215 руб.)</i>		<i>95%*0.7</i>			8				<i>95%*0.7</i>	143			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(215 руб.)</i>		<i>65%*0.9</i>			7				<i>65%*0.9</i>	126			
	<i>Всего с НР и СП</i>					33					531			
14	ФССЦ-21.1.06.09-0151 ----- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,067	4832,12	----- 4832,12		324	----- 324		----- -- 62636, 08		4197	----- 4197		

15	Прайс ----- Кабель ШВВП 2х0,75 мм2 (м)	67	1,28	----- 1,28		86	----- 86		----- -- 9,33		625	----- 625		
16	ФЕРм08-03-575-01 ----- Прибор или аппарат (шт)	2	11,51	11,11 ----- 0,4		23	22 ----- 1		18,4 ----- -- 15,23	1 ----- 18,4	421	409 ----- 12		2,24
	1-4-2 ----- Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч)	2,24	9,92	9,92		22,22	22,22				408,85	408,85		
	01.7.15.03-0042 ----- Болты с гайками и шайбами строительные (кг)	0,04	9,04	----- 9,04		0,36	----- 0,36				5,48	----- 5,48		
	999-9950 ----- Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)	0,44	1	----- 1		0,44	----- 0,44				6,7	----- 6,7		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(409 руб.)</i>		<i>95%*0.7</i>			<i>15</i>				<i>95%*0.7</i>	<i>272</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(409 руб.)</i>		<i>65%*0.9</i>			<i>13</i>				<i>65%*0.9</i>	<i>239</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>51</i>					<i>932</i>			
17	Прайс ----- Бокс для автоматического выключателя (шт)	1	7,53	----- 7,53		8	----- 8		----- -- 48,92		49	----- 49		

18	ФССЦ-62.1.01.09-0005 ----- Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт)	1	9,87	----- 9,87		10	----- 10		----- -- 104,59		105	----- 105		
19	ФЕРп02-03-001-01 ----- Настройка системы (система)	1	156,6	156,6		157	157		18,4	1	2881	2881		9,25
	----- 10-2-1 ----- Ведущий инженер (чел.-ч)	9,25	16,93	16,93		156,6	156,6				2881,44	2881,44		
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2881 руб.)</i>		<i>65%*0.7</i>			<i>71</i>				<i>65%*0.7</i>	<i>1311</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2881 руб.)</i>		<i>40%*0.9</i>			<i>57</i>				<i>40%*0.9</i>	<i>1037</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>285</i>					<i>5229</i>			

Строительные работы

20	ФЕР09-04-011-01 ----- Демонтаж ворот (т) ----- (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,1	2031,44	326,54	1704, 91 ----- --- 86,7	203	33	170	18,4	6,12	1644	601	1043	3,2459
	----- 1-4-3 ----- Затраты труда рабочих (ср 4,3) (чел.-ч)	3,2459	10,06	10,06		32,65	32,65				600,76	600,76		
								9	7,85	18,4			160	0,6209

	11.1.03.01-0077 ----- Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)		1700	----- 1700										
	14.4.01.01-0003 ----- Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)		15620	----- 15620										
	14.5.09.07-0029 ----- Растворитель марки: Р-4 (т)		9420	----- 9420										
	<i>Накладные расходы от ФОР(761 руб.)</i>		$90\%*0.9 * 0.7$			24				$90\%*0.9 * 0.7$	431			
	<i>Сметная прибыль от ФОР(761 руб.)</i>		$85\%*0.85 * 0.9$			27				$85\%*0.85 * 0.9$	495			
	<i>Всего с НР и СП</i>					254					2570			
21	ФЕР46-04-001-02 ----- Разборка: бетонных фундаментов (м3)	0,1	185,96	84,97	100,99	19	8	11	18,4	4,25	199	156	43	0,959
									----- -- 1	----- 18,4				
	1-3-3 ----- Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.-ч)	0,959	8,86	8,86		8,5	8,5				156,4	156,4		

91.18.01-012 ----- Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин (маш.час)	0,284	32,5		32,5	9,23		9,23			39,23		39,23	
91.21.10-003 ----- Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)	0,568	1,53		1,53	0,87		0,87			3,7		3,7	
<i>Накладные расходы от ФОТ(156 руб.)</i>		<i>110%*0.9 * 0.7</i>			<i>6</i>				<i>110%*0.9 * 0.7</i>	<i>108</i>			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(156 руб.)</i>		<i>70%*0.85 * 0.9</i>			<i>4</i>				<i>70%*0.85 * 0.9</i>	<i>84</i>			
<i>Всего с НР и СП</i>					<i>29</i>					<i>391</i>			

22	ФЕР07-01-055-08 ----- Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт) ----- (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	6724,04	6152,34 ----- 195,43	376,2 8 ----- --- 43,79	134	123 ----- 3	8 ----- --- 1	18,4 ----- -- 7,16	5,36 ----- 18,4	2332	2264 ----- 28	40 ----- --- 16	12,4039 ----- 0,0755
	1-4-2 ----- Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч)	12,4039	9,92	9,92		123,05	123,05				2264,12	2264,12		
	2 ----- Затраты труда машинистов (чел.-ч)	0,0755												
	91.01.05-106 ----- Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш. час)	0,002	70,01		70,01 ----- --- 11,6	0,14		0,14 ----- --- 0,02			0,75		0,75 ----- --- 0,37	

	91.07.04-001 ----- Вибратор глубинный (маш.час)	0,1088	1,9		1,9	0,21		0,21			1,13		1,13	
	91.14.02-001 ----- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)	0,0735	65,71		65,71 ----- --- 11,6	4,83		4,83 ----- --- 0,85			25,89		25,89 ----- --- 15,64	
	91.17.04-233 ----- Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час)	0,29	8,1		8,1	2,35		2,35			12,6		12,6	
	01.7.11.07-0054 ----- Электроды диаметром: 6 мм Э42 (т)	0,0004	9424		----- 9424	3,77		----- 3,77			26,99		----- 26,99	
	04.3.01.09-0011 ----- Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 (м3)	0,0003	463,3		----- 463,3	0,14		----- 0,14			1		----- 1	
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2280 руб.)</i>		<i>130%*0.9 * 0.7</i>			<i>102</i>				<i>130%*0.9 * 0.7</i>	<i>1867</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2280 руб.)</i>		<i>85%*0.85 * 0.9</i>			<i>81</i>				<i>85%*0.85 * 0.9</i>	<i>1483</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>317</i>					<i>5682</i>			
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 ----- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,3								----- -- 4232,3 8	1270		----- 1270	

24	Прайс ----- Ворота металлические окрашенные (Компл)	1	2262,62	----- 2262,62		2263	----- 2263		----- -- 14707, 01		14707	----- 14707		
Итого прямые затраты по разделу						8140	496 7452	192 10			62358	9127 52079	1152 185	44,3122 0,7366
В том числе (справочно):														
оплата труда рабочих						496					9127			
материалы						7452					52079			
эксплуатация машин и механизмов						192					1152			
в т.ч. оплата труда машинистов						10					185			
Накладные расходы						319					5852			
Сметная прибыль						271					4977			
Итого по разделу 1 Новый раздел														
Итого Строительные работы						600					9913			
Итого Монтажные работы						7845					58045			
Итого Прочие затраты						285					5229			
Итого						8730					73187			44,3122 0,7366
Итого по разделу 1 Новый раздел						8730					73187			44,3122 0,7366
Итого прямые затраты по смете						8140	496 7452	192 10			62358	9127 52079	1152 185	44,3122 0,7366
В том числе (справочно):														
оплата труда рабочих						496					9127			
материалы						7452					52079			
эксплуатация машин и механизмов						192					1152			
в т.ч. оплата труда машинистов						10					185			
Накладные расходы						319					5852			
Сметная прибыль						271					4977			
ВСЕГО по смете														
Итого Строительные работы						600					9913			
Итого Монтажные работы						7845					58045			
Итого Прочие затраты						285					5229			

